

**FICHA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS**

Centro de Trabajo: Fecha: ASOCIACION CULTURAL MADRID ABIERTO (UTE SERRANO)

Fecha: 26 de febrero de 2010

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se informa a Las visitas de los riesgos derivados de la entrada en obras de construcción, y de las medidas correctoras y Normas de obligado cumplimiento que se deben respetar.

La finalidad de este documento es que el visitante conozca los riesgos a los que va a estar expuesto y adopte las medidas necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo.

La firma de este documento no supone ninguna responsabilidad adicional.

**QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO REALIZAR FOTOGRAFIAS O VIDEOS DURANTE LA VISITA A LA OBRA, SIN AUTORIZACION PREVIA DEL EQUIPO DE OBRA.**

RIESGOS	MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION
<p>Riesgo de caída de objetos, desprendimientos de materiales o tierra sobre las personas que circulan por la obra, lluvia así como de los objetos que puedan caer a través de las rejillas de ventilación al exterior.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe utilizar siempre el casco de protección durante la permanencia en la obra para minimizar los efectos de posibles caídas de objetos desde alturas superiores.</li> <li>• Mantenerse en todo momento dentro de la zona balizada para la circulación y permanencia del personal autorizado para realizar las visitas</li> <li>• Los visitantes, durante su estancia en la obra, deberán permanecer con el resto del grupo, acompañados en todo momento por un responsable.</li> <li>• Permanecer en todo momento a unos 15-20 metros de distancia de los frentes de excavación.</li> <li>• Prohibición de acercarse a la maquinaria, acopios de materiales, e instalaciones eléctrica o mecánica que se pueda encontrar cercana a la zona a visitar y prohibición de accionar o tocar ningún elemento de las mismas.</li> </ul>

RIESGOS	MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION
<p>Caídas de personas al mismo nivel durante los desplazamientos por las rampas de acceso, y por el resto del recorrido, debido a los desniveles existentes en el pavimento, resbalones por la existencia de agua de lluvia, pavimento no estable, etc</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar calzado de seguridad durante la permanencia en el recinto de la obra.</li> <li>• Realizar los desplazamientos con precaución, teniendo en cuenta la existencia de desniveles en el pavimento, así como la posible presencia de agua por las lluvias, suelos resbaladizos, firme poco estable, etc.</li> <li>• Los desplazamientos por la rampa, se realizarán sujetándose al elemento que se ha instalado a modo de pasamanos, para evitar caídas por resbalones.</li> <li>• Permanecer en todo momento dentro del recorrido establecido.</li> <li>• Prohibido transitar por zonas que no estén bien iluminadas, o que esté prohibido su paso.</li> </ul>
<p>Pérdida de seguridad en caso de omisión en el uso de los equipos de protección individual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informar de la obligatoriedad del uso correcto de los equipos de protección individual facilitados (casco, botas y chaleco de alta visibilidad) y de la prohibición de acceder al recinto de la obra sin los mismos.</li> </ul>
<p>Choques contra objetos inmóviles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilización de casco y calzado de seguridad durante la permanencia en la obra</li> <li>• Mantenerse en todo momento dentro de los recorridos habilitados para la visita.</li> </ul>

RIESGOS	MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION
<p>Lesiones dorsolumbares por manipulación manual de cargas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso de que tenga que levantar carga, esta siempre se realizará manteniendo la espalda recta, y flexionando las rodillas.</li> <li>• No levante la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.</li> <li>• Intente manipular el menor peso posible, dividiendo la carga, y, a ser posible, transpórtela mediante ambas manos.</li> <li>• No gire el tronco mientras lleva una carga, (hacer los giros con los pies).</li> <li>• La carga se mantendrá lo más próxima posible al cuerpo.</li> <li>• No rebase nunca el máximo de carga manual transportada usted sólo. (Máximo 50 Kg., pero recomendable 30 Kg. para hombres y 15 para mujeres)</li> </ul>
<p>Lesiones o golpes/cortes al manipular herramientas manuales o por la falta de orden y limpieza en las zonas de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de usar una herramienta manual revísela, desechando las que no se encuentren en buen estado de conservación.</li> <li>• Mantenga siempre las herramientas en correcto estado y en el caso de que observe deterioro o desgaste en ellas, comuníquelo a su superior para que las sustituya cuanto antes.</li> <li>• Evacue los escombros y cascotes diariamente a través de las trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.</li> </ul>

RIESGOS	MEDIDAS CORRECTORAS Y NORMAS DE ACTUACION
<p>Pérdida de seguridad en caso de emergencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La evacuación se realizará de forma totalmente ordenada, siguiendo estas consignas, y las órdenes impartidas por los responsables de la evacuación.</li> <li>• Al ordenarse la evacuación, desaloje inmediatamente la zona por el recorrido que se marque sin perder tiempo, abandonando el lugar por la salida más cercana, con rapidez pero sin correr.</li> <li>• Siga al pie de la letra las instrucciones que reciba.</li> <li>• Camine con rapidez, pero sin precipitación. Nunca retroceda en su recorrido. No mire hacia atrás. Ande sin empujar, dispone de tiempo suficiente para realizar una evacuación segura.</li> <li>• Tenga especial cuidado en tramos peligrosos como rampas (baje con rapidez pero sin correr, cójase del pasamanos para mayor seguridad).</li> <li>• No se detenga cerca de la puerta de salida. Si hay una aglomeración de personas, no se impaciente espere su turno.</li> <li>• Diríjase al Punto de Reunión Exterior y permanezca en él hasta que confirme claramente su presencia y se decrete el fin de la emergencia. Ayude a verificar que todos su compañeros se encuentran en dicho lugar.</li> </ul>

El abajo firmante, trabajador de ASOCIACION CULTURAL MADRID ABIERTO (UTE SERRANO), recibe con este documento la información relativa a los riesgos laborales específicos de su puesto de trabajo, en cumplimiento de la Ley 31/95 y firma a su vez un documento de control de entrega correspondiente a la empresa. Si desea más información solicite la Evaluación de Riesgos del puesto de trabajo.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SUPONDRÁ LA EXPULSION DE LA OBRA.

Firmado:

MADRID a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010